



**MUNICÍPIO DE UBIRAJARA**  
**Estado de São Paulo**

**CNPJ 46.231.882/0001-05**

MEMORIAL DESCRITIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - SP.					
OBRA: INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NO POSTO DE SAÚDE					
Endereço: RUA MOISES SOARES CORREA - UBIRAJARA/SP - CEP 17440-000					
Referência: CDHU V. 196 - NÃO DESONERADA e COTAÇÃO DE MERCADO					
item	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,00	Deverá ser fornecida uma placa com 1 placa de obra com 2,00 metros de largura x 1,00 metros de altura que deverá ser mantida em perfeitas condições ao longo de toda a execução da obra. A instalação da placa de obra seguirá um processo meticuloso para garantir resistência e durabilidade. Inicialmente, será confeccionada uma moldura de madeira composta por sarrafos, os quais serão dispostos ao redor de todo o perímetro da placa, incluindo um sarrafo estrategicamente fixado no centro. Essa configuração visa proporcionar uma maior rigidez ao conjunto, assegurando a estabilidade da placa ao longo do tempo. Após a montagem da estrutura de madeira, a mesma será tratada com uma camada de pintura imunizante específica para madeira, visando proteção contra intempéries e agentes deteriorantes. A fixação da moldura à placa será realizada mediante o uso de pregos, garantindo uma união firme e duradoura. Em seguida, a placa preparada será devidamente fixada na estrutura de suporte da obra, utilizando pregos apropriados para assegurar sua aderência e estabilidade. Este processo, que combina a confecção cuidadosa da moldura, o tratamento preventivo e a fixação segura, assegura que a placa de obra seja não apenas informativa, mas também uma estrutura robusta e resistente ao longo do período de construção.
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	COTAÇÃO	Fornecimento de material e mão de obra para implantação de uma nova entrada de energia elétrica na USF Osvaldo Veronez de Ubirajara, Padrão de Entrada Trifásico com capacidade de carga de 200A, saída de cabos de alimentação aérea tubulada junto ao poste até o ramo de ligação, incluindo elaboração de Projeto com ART de projeto e execução para aprovação junto a concessionária local CPFL, incluindo a desativação do padrão de entrada antigo.	UN	1,00	O serviço consiste no fornecimento de material e mão de obra para a implantação de uma nova entrada de energia elétrica na USF Osvaldo Veronez, localizada no município de Ubirajara. A nova entrada será do tipo Padrão Trifásico, com capacidade de carga de 200A, e contará com saída de cabos de alimentação aérea tubulada, conectando-se ao poste até o ramal de ligação. O escopo inclui a elaboração do projeto elétrico, com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projeto e execução, visando a aprovação junto à concessionária de energia CPFL. Além disso, está prevista a desativação do padrão de entrada antigo, garantindo a adequação da unidade à nova infraestrutura elétrica. O serviço deverá contemplar todos os materiais e serviços necessários para a execução completa do novo padrão de entrada, bem como para sua aprovação junto à concessionária local. A empresa contratada será responsável por acompanhar todo o processo junto à CPFL, desde a submissão da documentação até a efetivação da ligação da nova entrada de energia pela concessionária. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT e as diretrizes estabelecidas pela concessionária de energia local (CPFL), assegurando a segurança, qualidade e regularização do sistema elétrico da unidade.

UBIRAJARA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

**JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5070651341