

Pavimentação
Rua Antenor Gimenez
>>> $(62,94 + 67,96) \times 7,10 = 464,69 \text{ m}^2$


Pavimentação
Rua Joaquim Hilário Sobrinho (trecho 01)
>>> $(186,85 + 176,77) \times 7,80 = 1418,11 \text{ m}^2$

Pavimentação
Rua Joaquim Hilário Sobrinho (trecho 02)
>>> $(64,53 + 71,20) \times 5,30 = 359,68 \text{ m}^2$


PAVIMENTAÇÃO		
01	Rua Antenor Gimenez	Área = 464,69 m ²
02	Rua Joaquim Hilário Sobrinho (trecho 01)	Área = 1418,11 m ²
03	Rua Joaquim Hilário Sobrinho (trecho 02)	Área = 359,68 m ²
		Área Total = 2.242,48 m ²

Quantidades
Guia / sarjeta = 619,91 mL
Pavimento asfáltico = 2242,48 m²


DETALHE 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PARE



DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL




DETALHE 03 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



DETALHE 07 - LOCALIZAÇÃO




DETALHE 04 - Pavimentação




SEÇÃO TRANSVERSAL - DETALHES DAS CAMADAS - PAVIMENTAÇÃO

DETALHE 06 - Guia e Sarjeta



DETALHE 05 - Pavimentação



PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA

FOLHA
01/01

ASSUNTO:
Pavimentação Asfáltica
PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Ubirajara
ENDEREÇO:
Rua Antenor Gimenez e Rua Joaquim Hilário Sobrinho - Bairro Areia Branca
MUNICÍPIO
Ubirajara - SP



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOTE, NEM EXIME O
PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Ubirajara
JOSE ALTAIR GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO
REINALDO FILHO
Engenheiro Civil
CREA - 506336900

ÁREAS:	
Pavimentação =	2.242,48 m ²
Sinalização horizontal total =	15,84 m ²

ESCALA:
INDICADAS

DATA:
Abril 2018

DESENHO:
ALFREDO SOARES CORRÊA

APROVAÇÃO