



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	31982/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA ÁREA BRANCA	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF	UBERLÂNDIA/SP	29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>									
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1.									3.372,25
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	340,46	BDI 1	441,81	2.650,86
1.1.2.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	968,98	0,45	BDI 1	0,58	562,01
1.1.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,00	39,24	BDI 1	50,92	101,84
1.1.4.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,00	22,17	BDI 1	28,77	57,54
2.			<b>SERVIÇOS DE PASSEIO/DRENAÇÃO</b>						86.408,20
2.1.			<b>PISO E GUIAS</b>						86.408,20
2.1.1.	SINAPI	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 28 CM ALTURA. AF_08/2016	M	130,18	51,17	BDI 1	66,40	8.643,95
2.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	800,24	56,60	BDI 1	73,45	58.777,63
2.1.3.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	168,74	86,71	BDI 1	112,52	18.986,62
3.			<b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>						94.438,43
3.1.			<b>POSTES EM LED E REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>						92.721,82
3.1.1.			Luminária led retangular para poste de 10,800 até 13,530 lm, eficiência mínima 90 lm/W	UNIDADE	30,00	1.653,32	BDI 1	2.145,51	64.365,30
3.1.2.	SINAPI	73769/4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	1.213,42	BDI 1	1.574,66	15.746,60
3.1.3.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	15,00	90,07	BDI 1	116,88	1.753,20
3.1.4.	SINAPI	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	30,00	15,52	BDI 1	20,14	604,20
3.1.5.			Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pérola	UNIDADE	10,00	102,81	BDI 1	133,42	1.334,20
3.1.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	680,00	2,56	BDI 1	3,32	2.257,60
3.1.7.	SINAPI	39247	ELETRODUTO P/PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	320,00	2,12	BDI 1	2,75	880,00
3.1.8.	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	103,67	BDI 1	134,53	134,53
3.1.9.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	16,00	157,23	BDI 1	204,04	3.264,64

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	31982/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA ÁREA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	12-18 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	UBIRAJARA/SP
			BDI 1
			29,77%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA									
3.1.10.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	15,00	10,58	BDI 1	13,73	205,95
3.1.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	15,00	69,58	BDI 1	90,29	1.354,35
3.1.12.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	15,00	42,19	BDI 1	54,75	821,25
3.2.			PADRÃO DE ENTRADA						1.716,61
3.2.1.	SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.125,82	BDI 1	1.460,98	1.460,98
3.2.2.	SINAPI	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	9,00	7,38	BDI 1	9,58	86,22
3.2.3.	SINAPI	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	9,00	7,38	BDI 1	9,58	86,22
3.2.4.	SINAPI	7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00	5,78	BDI 1	7,50	7,50
3.2.5.	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	3,90	BDI 1	5,06	5,06
3.2.6.	SINAPI	34628	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	54,43	BDI 1	70,63	70,63
4.			SERVIÇOS DE CANTEIROS						20.280,24
4.1.			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS						20.280,24
4.1.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	58,60	60,10	BDI 1	77,99	4.570,21
4.1.2.	SINAPI	87904	ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	208,08	7,26	BDI 1	9,42	1.960,11
4.1.3.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	208,08	37,39	BDI 1	48,52	10.096,04
4.1.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	208,08	11,39	BDI 1	14,78	3.075,42
4.1.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	208,08	2,14	BDI 1	2,78	578,46
5.			SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE						10.275,46
5.1.			CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE EM MADEIRA						10.275,46

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	31982/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA AREIA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SÃO PAULO	12-18 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	UBIRAJARA/SP
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA									
5.1.1.	SINAPI	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	57,28	23,02	BDI 1	29,87	1.710,95
5.1.2.	SINAPI	2731	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	M	32,00	51,24	BDI 1	66,49	2.127,68
5.1.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	57,28	31,14	BDI 1	40,41	2.314,68
5.1.4.	SINAPI	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	59,76	21,64	BDI 1	28,08	1.678,06
5.1.5.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	88,49	21,28	BDI 1	27,62	2.444,09
6.			SERVIÇOS DE PAISAGISMO						4.009,83
6.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 06/2018	M2	107,54	7,94	BDI 1	10,17	1.093,68
6.1.2.	SINAPI	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORETERO, CLUSIAGARDENIA MOREIRA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 50 A 70 CM	UN	17,00	42,24	BDI 1	54,81	931,77
6.1.3.	SINAPI	365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 50 A 70 CM	UN	4,00	26,18	BDI 1	33,97	135,88
6.1.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 06/2018	UN	50,00	28,49	BDI 1	36,97	1.848,50
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.704,21
7.1.			LIMPEZA/PLACA						-
7.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1.567,25	1,80	BDI 1	2,34	3.667,37
7.1.2.	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40 CM X 60 CM	UN	1,00	798,98	BDI 1	1.036,84	1.036,84
									223.488,62

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBIRAJARA/SP  
Local

Responsável Técnico  
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	31982/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRALAJARA		ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA AREIA BRANCA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	12-18 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		UBRALAJARA/SP	29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA									
quinta-feira, 7 de março de 2019									
Data									
CREA/CAU: 5069369000									
ART/RT: 28027230181436649									
223.488,62									

RECURSO